

平成22年5月19日

我孫子市総合評価落札方式入札(我孫子市立並木小学校校舎耐震補強等
大規模改造工事(本体工事)) 公告の質疑回答書

件名	我孫子市立並木小学校校舎耐震補強等大規模改造工事(本体工事)	発注番号	10437
		発注課名	教育委員会総務課
質 疑		回 答	
1	1 バルコニー手摺改修8スパン(8.5m)の3フロアですが、内訳書67Pは、L=29, 200が3カ所とあります。改修長さはどちらでしょうか。	1	1フロアあたりの長さは69.24m(3フロア合計207.72m)。
2	2 金属製建具の建具表はA-13を参照すればよろしいでしょうか。	2	A-02 特記仕様書(2).5建具改修工事。 A-13 B棟(耐震補強部)改修詳細図2. 建具仕様。 以上を参照。
3	3 フローリングブロック湿式は、フローリングブロック塗装品にての仕上げは、不可でしょうか。	3	3 既存と同質・同色なら塗装品でも可とするが、協議のうえで決定したい。
4	4 無収縮モルタル注入用型枠は、鋼製でなく合板ベニアは、不可でしょうか。	4	4 施工精度を下げないのであれば、木製型枠でも可とする。
5	5 巾木ラワン(H=100)は、材料柵・その他集成材で可でしょうか。	5	5 仕上げ(塗装)に支障がなければ、集成材で可とする。
6	6 洗面カウンターの面材を指示して下さい。	6	6 人造大理石とする。 グレードはプレーン(TOTO製)程度とする。