

平成21年5月21日

我孫子市総合評価落札方式入札・我孫子市立湖北台西小学校校舎（A棟・C棟）耐震補強等大規模改造工事（本体工事）公告の質疑回答書

（1／2）

件名	我孫子市立湖北台西小学校校舎（A棟・C棟）耐震補強等大規模改造工事（本体工事）	発注番号	9400
		発注課名	教育委員会総務課
質 疑		回 答	
1	内訳書（P30）にフローリングブロック湿式、フローリングウレタン塗装とあるが、フローリングブロック乾式接着工法、クリアー塗装品として宜しいか。	1	協議のうえ決定します。
2	内訳書（P84）に換気扇EF-2、1台とあるが、2台で宜しいか。（A棟1F地域交流教室、2F第一図書室）	2	EF-2は2台とします。
3	EXP, J150mmに拡幅と有るが床・壁・天井・内部・外部の仕様指示下さい。	3	渡り廊下に係わる記述は、工事範囲に該当しないので削除します。
4	図面A部分詳細図にアルミ額縁取付とあるが内訳書にあるアルミ額縁25×75のことと考えてよいか。	4	ブレース取付け箇所の既存AW上部にアルミ額縁20×50取付け（計37.2m）を加えてください。
5	図書にAW-2があるが建具表に有りません。新設と考えてよいか。又、ガラスの仕様、指示下さい。	5	建具表（A-34）のAW-3は、AW-2に訂正。
6	AD-1、2の取外し、再取付とあるが、扉のみ工事と考えてよいか。	6	AD-1、2取外し・再取付けは枠共としてください。
※次ページ（2／2）へ続く		※次ページ（2／2）へ続く	

我孫子市総合評価落札方式入札・我孫子市立湖北台西小学校校舎（A棟・C棟）耐震補強等大規模改造工事（本体工事）公告の質疑回答書

(2/2)

質 疑	回 答
※前ページ（1/2）より続き	※前ページ（1/2）より続き
7 AD-3、AD-6にガラスが有りませんが、建具表に図示ありますが、建具表を正と考えてよいか。	7 AD-3、AD-6は建具表を正としてください。
8 既設便所には、現在天井扇は取付けてるか。（撤去・解体）	8 既存便所に換気扇はありません。
9 A棟女子便所床仕上げ高、改修前FL-1850、改修後FL±0とあるがよいか。	9 A棟女子便所床仕上げ高、改修前FL-1850、改修後FL-1750に訂正します。
10 A棟耐震壁NW20、1F～3F、1通りC棟側の施工スペースが有るか。（型枠の撤去・足場の解体等）。	10 A棟NW20のC棟側のクリアランスはフォーム打ち込みとしてください。
11 設計図のA-20、22に縦樋更新とあります。内訳書には見当たりません。施工法、数量をご指示下さい。	11 縦樋更新（計6.8m）を加えてください。
12 内訳書の項目トイレ改修工事で、換気フードを設置するのに、外部足場の計上がありません。 足場面積、施工法をご指示下さい。	12 工事の中で協議します。
13 設計図A30、32に床スラブ補修D13@200とありますが、これは金属系アンカーと考えて宜しいでしょうか。	13 床スラブ補修は、接着系アンカーとしてください。