

第７号（令和８年9月30日発行）

我孫子市 水害対策レポート

市内の水害に関する現状や対策をお知らせします。

令和8年8月13日～14日の千葉豪雨

今回の千葉豪雨では、レベル5の大雨特別警報が発令され、1時間最大降雨量97mmという当市の観測史上2番目（※1）の数字を記録しました。これは当市の計画降雨である1時間降雨量50mmを大きく超えるもので、9月18日時点で住宅等の浸水被害が214件となりました。今回のように計画降雨を超える雨が降ると、雨水管の整備が完了している地域でも道路の排水が間に合わずに冠水が起こる可能性があります。大雨が予想される際は、テレビやインターネットで積極的な情報収集をしてください。また、身近にできる対策として、側溝や集水桝の定期的な清掃や、雨水貯留タンクの設置をご検討ください。

※1 ）観測史上1番目の1時間最大降雨量は平成20年8月30日の豪雨による104.5mm/時間

≪令和8年8月13日～14日千葉豪雨と平成25年10月15日～16日台風26号における降雨の比較≫

（単位：mm）

令和8年8月13日～14日 千葉豪雨　降雨状況	アメダス我孫子（気象台記念公園）	近隣センター ふさの風	湖北台保育園（※2）	根戸近隣センター	我孫子北近隣センター（並木本館）
積算降雨量	233.0	245.0	265.5	264.5	**266.5**
1時間最大降雨量	61.0	61.0	82.5	**97.0**	95.5
10分最大降雨量	13.0	15.5	16.5	**19.5**	18.5

浸水被害		
床上	床下	店舗等
77件	116件	21件
合計：214件		

（単位：mm）

平成25年10月15日～16日 台風26号　降雨状況	アメダス我孫子（気象台記念公園）	近隣センター ふさの風	湖北消防分署	根戸近隣センター	我孫子北近隣センター（並木本館）
積算降雨量	252.0	**282.0**	248.0	246.5	227.0
1時間最大降雨量	38.0	**44.5**	39.0	36.0	7.5
10分最大降雨量	9.0	9.0	7.5	7.0	**13.0**

浸水被害		
床上	床下	店舗等
101件	309件	25件
合計：435件		

■・・・それぞれの降雨による最大観測値　　※2）湖北消防分署の移転に伴い、雨量計はR6年度から湖北台保育園へ移設されました

令和8年8月13～14日千葉豪雨　我孫子市治水施設稼働状況

施設名	若松第1ポンプ場	若松第2ポンプ場	若松第3ポンプ場	若松第4ポンプ場
処理能力（㎥/秒）	0.83	0.45	0.55	0.83
外観	 H26.12完成	 H26.3完成	 H26.3完成	 H26.3完成
累計排水量（㎥）	31,350	6,548	6,155	13,800
運転開始時間	8月13日16:13	8月13日18:40	8月13日16:28	8月13日16:09
運転終了時間	8月15日10:27	8月15日14:19	8月15日18:22	8月15日07:52

施設名	布佐ポンプ場	金谷排水機場	施設名（調整池）	我孫子四丁目
処理能力（㎥/秒）	8.4	3.0	容量（㎥）	1,600
外観	 H26.3完成	 H6.3完成（R8.2更新）	外観	 H29.1完成
累計排水量（㎥）	289,710	田中調節池流入時のみ稼働	累計流入量（㎥）	1,600
運転開始時間	8月13日13:43　※3		流入開始日時	8月13日14:04
運転終了時間	8月14日05:35　※3		流入終了（満水）日時	8月13日16:44

【補足説明】

・各施設には複数台のポンプが設置されており、上記の処理能力はフル稼働した場合の合計値である。

・ポンプ運転は、上記運転の開始日時～終了日時の間、状況に応じて、稼働台数の増減や間欠運転（運転・停止の繰り返し）を行う運用をしている。

・※3）布佐ポンプ場の小型ポンプは常に間欠運転を行っているため、ここでは大型ポンプの稼働時間を掲載

［排水量+流入量］合計　349,163㎥

プール換算量※4　651.1杯　※4）25mプール　25×16.5×1.3＝536.25㎥

〔発行・問合せ〕：我孫子市役所　建設部　治水課
TEL04-7185-1509（直通）
ホームページ　URL　http://www.city.abiko.chiba.jp/



建設部治水課では、市内の治水情報を発信するため、X（旧Twitter）を利用した試行的ページを開設しています。
ぜひ、フォローして治水情報を入手してください。
我孫子市役所治水課　@abk_chisui

治水課 X（旧Twitter）