

質 疑 ・ 回 答 書

(1 / 2)

件 名	布佐排水区(4工区)雨水幹線整備工 事(公契約)	発注番号	2 1 7 1 0
		発注主管課名	建設部 治水課
質 疑		回 答	
<p>1 経費工種区分は河川工事で計上しているのか質問します。 また、施工地域区分はどのように計上しているか質問します。</p> <p>2 函面番号 28 号に作業ヤード図(参考)が有りますが借地料等の計上が有りませんが、役所での借地で良いのか質問します。</p> <p>3 運搬費(シールド機運搬費)内訳第 42 号の運搬距離は何kmで計上しているのか質問します。 (大月～現場)までなのか。</p> <p>4 技術管理費内訳第 44 号土質試験費 31 項目の項目内容はどのような試験項目か質問します。</p> <p>5 掘進 内訳書第 5 号 裏込注入資機材費の中で注入材料費内に清水が入っていません、変更となるか質問します。</p> <p>6 管体費 内訳書第 21 号 管体費について開示願います。</p> <p>7 中間・到達立坑部において Box カルバート調整基礎コンクリートが設計書内に無いとみられるので、変更となるのか質問します。</p> <p style="text-align: center;">(次ページへ続く)</p>		<p>1 下水道工事(2)で計上しています。</p> <p>2 お見込みのとおりです。</p> <p>3 「170kmまで」で計上しています。</p> <p>4 建設発生土管理基準(令和元年7月1日改正、千葉県)の第2章安全基準の様式-3地質分析に示す30項目にPH分析を加えた31項目です。</p> <p>5 受注者決定後、協議いたします。</p> <p>6 現時点では、特別調査価格及び見積価格などの設計単価は、非公開情報のため開示できません。</p> <p>7 第24号内訳書ボックスカルバート布設工に基礎コンクリートは含まれています。</p> <p style="text-align: center;">(次ページへ続く)</p>	

質 疑	回 答
8 水路築造工 取付管工第26号内訳書、硬質塩化ビニル管は1箇所当たり1mとして計上しているのか質問します。	8 お見込みのとおりです。
9 付帯工 殻処分、内訳書第29・30号の中でコンクリート殻運搬が土砂等運搬となっていますが、合っていますか。	9 土砂等運搬にて計上しています。受注者決定後、別途協議いたします。
10 立坑工 継ゼロ矢板打設内訳書第32・34号打設時作業条件の補正の有無について、質問します。	10 補正は「無」としています。
11 仮設工 水替え工内訳書第40号 工事用水中ポンプ運転の中で商用電力となっていますが、電力費の計上がないので変更となるか質問します。	11 受注者決定後、別途協議いたします。
12 仮設工 水替え工内訳書第40号 硬質塩化ビニル管材料はありますが、設置撤去に掛かる費用の有無について質問します。	12 設置撤去に掛かる費用は「無」としています。
13 仮設工 水替え工水中ポンプの据付け・撤去費の設計書内記載の有無について質問します。	13 据付け・撤去費は「無」としています。受注者決定後、別途協議いたします。