

社会資本総合整備計画

社会資本整備総合交付金

令和02年12月15日

計画の名称	あびこのうるおいと安心を支える下水道整備事業の効率的推進（重点計画）														
計画の期間	令和03年度 ～ 令和07年度（5年間）										重点配分対象の該当		○		
交付対象	我孫子市														
計画の目標	下水道整備により、安全・安心・快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。														
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）		1,440	A	1,440	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）		0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R03	R05	R07
1	整備面積を1,331ha（R03初）から1,368ha（R07末）に増加させることにより、下水道処理人口普及率を84.7％（R03初）から87.2％（R07末）に増加させる。			
	下水道処理人口普及率	85％	86％	87％
	下水道を利用できる人口（人）／総人口（人）			

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	我孫子市	直接	我孫子市	管渠（ 污水）	新設	北部第2処理分区の污水幹 線整備（未普及解消）	污水管 φ=300～250mm L=1, 24 2m	我孫子市	■	■	■	■	■	560		－
	A07-002	下水道	一般	我孫子市	直接	我孫子市	管渠（ 污水）	新設	北部第4処理分区の污水幹 線整備（未普及解消）	污水管 φ=300～250mm L=167m	我孫子市		■	■	■		45		－
	A07-003	下水道	一般	我孫子市	直接	我孫子市	管渠（ 污水）	新設	第4処理分区の污水枝線整 備（未普及解消）	污水管 φ=200mm L=790m	我孫子市		■	■	■	■	132		－
	A07-004	下水道	一般	我孫子市	直接	我孫子市	管渠（ 污水）	新設	第5処理分区の污水枝線整 備（未普及解消）	污水管 φ=250～200mm L=2, 86 9m	我孫子市	■	■	■	■	■	325		－
	A07-005	下水道	一般	我孫子市	直接	我孫子市	管渠（ 污水）	新設	第10処理分区の污水枝線 整備（未普及解消）	舗装復旧工事	我孫子市	■					1		－
A07-006	下水道	一般	我孫子市	直接	我孫子市	管渠（ 污水）	新設	北部第4処理分区の污水枝 線整備（未普及解消）	污水管 φ=200mm L=701m	我孫子市				■	■	64		－	

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
下水道事業	A07-007	下水道	一般	我孫子市	直接	我孫子市	管渠（ 污水）	新設	北部第7処理分区の污水枝 線整備（未普及解消）	污水管 φ=200mm L=2, 611m	我孫子市	■	■	■	■	■	313		—	
												小計						1, 440		
												合計						1, 440		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R03	R04	R05	R06	
配分額 (a)	98	105	85	93	
計画別流用増△減額 (b)	0	0	0	0	
交付額 (c=a+b)	98	105	85	93	
前年度からの繰越額 (d)	0	65	96	0	
支払済額 (e)	33	74	181	93	
翌年度繰越額 (f)	65	96	0	0	
うち未契約繰越額(g)	3	0	0	0	
不用額 (h = c+d- e- f)	0	0	0	0	
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d)) %	3.06	0	0	0	
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					

事前評価チェックシート

計画の名称： あびこのうるおいと安心を支える下水道整備事業の効率的推進（重点計画）

事前評価	チェック欄
I. 目標の妥当性	
1) 上位計画等との整合性	
I. 目標の妥当性	
1 社会資本整備重点計画 2 利根川流域別下水道整備総合計画 3 手賀沼流域下水道計画	○
I. 目標の妥当性	
2) 地域の課題への対応（地域の課題と整備計画の目標の適合性）	
I. 目標の妥当性	
下水道全体計画に基づき、汚水整備事業計画、総合地震対策計画、財政健全化計画等との整合	○
II. 計画の効果・効率性	
1) 整備計画の目標と定量的指標の整合性	
II. 計画の効果・効率性	
計画的な推進状況を示すために、要素事業ごとに定量的指標が設定されている。	○
II. 計画の効果・効率性	
2) 定量的指標の明瞭性	
II. 計画の効果・効率性	
数値目標や指標を用いるなど、客観的かつ具体的な目標となっている。	○
II. 計画の効果・効率性	
3) 目標と事業内容の整合性	
II. 計画の効果・効率性	
事業の着実な実施により、適切に目標値が達成できるか。	○
II. 計画の効果・効率性	
4) 事業の効果（要素事業の相乗効果等）の見込みの妥当性	
II. 計画の効果・効率性	
妥当性のある事業効果を得られることが見込まれている。	○
III. 計画の実現可能性	
1) 円滑な事業執行の環境（事業熟度、住民等の合意形成を踏まえた事業実施の確実性）	
III. 計画の実現可能性	
事業施行にあたっては、地域住民等との意見交換等ができる環境が整っているか。	○
III. 計画の実現可能性	
2) 地元の機運（住民、民間等の活動・関連事業との連携等による事業効果発現の確実性）	

[illegible]

社会資本総合整備計画（重点計画）

計画の名称	あびこのうらおいと安心を支える下水道整備事業の効率的推進（重点計画）		
計画の期間	令和03年度 ～ 令和07年度（5年間）	交付対象	我孫子市

【未普及解消】

